

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ซอย 8 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	
2. หน่วยงานเจ้าของงาน	เทศบาลตำบลป่าก่อดำ	
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	400,000.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)	
4. ลักษณะงานโดยสังเขป	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ซอย 8 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	
5. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ 4 มกราคม 2567 <u>เป็นเงิน 400,000.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)</u>	
6. บัญชีคำนวณราคากลาง		
5.1 แบบ ปร. 6	จำนวน 1 แผ่น	
5.2 แบบ ปร. 5	จำนวน 1 แผ่น	
5.3 แบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น	
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1 นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิรัตน์ หนูมรักชาติ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
7.3 นางสาวชไมพร ทะนันชัย	ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทางงานสะพานและท่อเหลี่ยม

แบบ ปร. 6

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ระยะทางรวม 95.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง: ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เจ้าของงาน: เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

แบบเลขที่: ปกต. 12/2565

ประมาณการตามแบบ ปร. 4,ปร.5: 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่: วันที่ 4 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม	400,000.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		400,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
คิดเป็นราคากลาง		400,000.00	ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี
(ตัวอักษร)		(สี่แสนบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เลขที่ 2056/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หนู่มรักชาติ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชไมพร ทะนันชัย) นักวิชาการสุขาภิบาล

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ระยะทางรวม 95.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลป่าก่อดำ

แบบเลขที่ ปกต. 12/2565

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 4 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม	310,157.17	1.2782	396,442.90	Factor F
2	งานป้ายโครงการ	2,807.58	1.3074	3,670.63	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				400,113.53	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
คิดเป็นราคากลาง				400,000.00	ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี
(ตัวอักษร)		(สี่แสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลป่าก่อดำ เลขที่ 2056/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หนู่มรักชาติ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชไมพร ทะนันชัย) นักวิชาการสุขาภิบาล

เทศบาลตำบลปากก่อดำ

อำเภอแม่ลาว

จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ระยะทางรวม 95.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ซอย 8 หมู่ที่ 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลปากก่อดำ

แบบเลขที่

ปกต. 12/2565

คำนวณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 4 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F (F_N)	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
ก	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร							
1	งานตัดเจาะรื้อผิวถนน หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	66.50	150.00	9,975.00	1.2782	191.73	12,750.05
2	งานบ่อพักรับน้ำ สำหรับรางระบายน้ำ	บ่อ	2.00	4,898.09	9,796.17	1.2782	6,260.73	12,521.47
3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร	ม.	50.00	1,802.48	90,123.78	1.2782	2,303.92	115,196.22
4	งานฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อม สำเร็จรูป ชูจุ่มร้อนกันสนิม ขนาด 300x1000 mm. หนา 5 mm. ช่องรู 30x100 mm.	ม.	50.00	2,205.82	110,291.00	1.2782	2,819.48	140,973.96
5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dia. 0.30 ม.	ม.	43.00	1,716.58	73,813.07	1.2782	2,194.14	94,347.87
6	งานเทผิวถนนกลับคืน หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	31.50	394.83	12,437.15	1.2782	504.67	15,897.16
7	งานท่อระบายน้ำ PVC.ขนาด dia.8"	ม.	8.00	419.25	3,354.00	1.2782	535.89	4,287.08
8	ข้อต่อ 45 PVC.ขนาด dia.8"	อัน	1.00	367.00	367.00	1.2782	469.10	469.10
9	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,807.58	2,807.58	1.3074	3,670.633	3,670.63
	รวมราคาต้นทุนงานทาง				310,157.17			-
	FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม				1.2782			-
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				396,442.90			-
	รวมราคาต้นทุนงานป้ายโครงการ				2,807.58			-
	FACTOR F งานอาคาร				1.3074			-
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				3,670.63			400,113.53

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปากก่อดำ เลขที่ 2056/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐสิทธิ์ เครือวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัตน์ หนูมรักชาติ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวชไมพร ทะนันชัย) นักวิชาการสุขาภิบาล